



PROJET DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2024-1524

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 6 519 000,00 \$ POUR LA RÉFECTION DE LE RUE LANGEVIN

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 5 novembre 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 556 de la Loi sur les cités et villes, un règlement d'emprunt dont l'objet est la réalisation de travaux de voirie, d'alimentation en eau potable ou de traitement des eaux usées, des travaux qui ont pour objet d'éliminer un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des travaux nécessaires afin de respecter une obligation prévue dans une loi ou un règlement, ainsi que toute dépense accessoire, et dont 100 % de l'emprunt est à la charge de l'ensemble du territoire de la Ville de Chambly, n'est soumis qu'à l'approbation du ministère;

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Article 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2

Le conseil municipal est autorisé à décréter une dépense et un emprunt pour la réalisation des travaux de réfection de la rue Langevin, selon les estimations, préliminaire et détaillée préparées par Pierre-Olivier Potvin ing., en date des 11 septembre 2024 et 23 septembre 2024, incluant les frais de financement, les taxes nettes, l'ingénierie et les imprévus, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».

Article 3

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 6 519 000,00 \$ pour les fins du présent règlement.

Article 4

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 6 519 000,00 \$ sur une période de 25 ans.

Article 5

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

Article 6

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.

INITIALES DE LA MAIRESSE
INITIALES DU GREFFIER ADJOINT

Article 7

Le conseil municipal affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil municipal affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Alexandra Labbé, mairesse

M^e Alexis Jovin, greffier adjoint

INITIALES DE LA
MAIRESSE

INITIALES DU
GREFFIER ADJOINT

ANNEXE A

Annexe A - Estimation préliminaire des coûts

Sommaire des coûts	
Description	Montant
Coûts des travaux	4 664 900,00 \$
Sous-total (1):	4 664 900,00 \$
Frais incidents:	
Imprévu (15%)	699 735,00 \$
Ingénierie (10%)	466 490,00 \$
Sous-total (2):	1 166 225,00 \$
Sous-total (3):	5 831 125,00 \$
TPS (5%):	291 556,25 \$
Remboursement de la TPS (100%):	(291 556,25) \$
TVQ (9,975%):	581 654,72 \$
Remboursement de la TVQ (50%):	(290 827,36) \$
Sous-total (4):	6 121 952,36 \$
Financement (6,5%):	397 926,90 \$
Grand total:	6 519 879,26 \$
TOTAL POUR FIN DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT:	6 519 000,00 \$



2024-09-11

Pierre-Olivier Potvin, ing.
 OIQ: 5075803
 Directeur adjoint
 Service du génie

INITIALES DE LA
 MAIRESSE

INITIALES DU
 GREFFIER ADJOINT

DESCRIPTION	QUANTITÉ		UNITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	PRÉVUE				
ORGANISATION DE CHANTIER					
Préparation du site	1		global	300 000,00 \$	300 000,00 \$
Gestion de la circulation	1		global	100 000,00 \$	100 000,00 \$
Démolition des infrastructures existantes	1		global	150 000,00 \$	150 000,00 \$
Nettoyage et contrôle de la poussière	1		global	10 000,00 \$	10 000,00 \$
Fouille pour localisation du massif Bell	3		unité	7 500,00 \$	22 500,00 \$
SOUS-TOTAL - ORGANISATION DE CHANTIER :					582 500,00 \$
ÉGOUT SANITAIRE - HENDERSON À ST-GEORGES					
<u>Conduite d'égout sanitaire :</u>					
300 mm de diamètre	495		m lin.	400,00 \$	198 000,00 \$
750 mm de diamètre	15		m lin.	1 200,00 \$	18 000,00 \$
<u>Regard d'égout sanitaire:</u>					
Type RC 1200	4		unité	10 000,00 \$	40 000,00 \$
Type RC 1600	1		unité	15 000,00 \$	15 000,00 \$
Branchement de service d'égout 150 mm de diamètre, PVC, DR-28, Blanc	35		unité	2 000,00 \$	70 000,00 \$
Prolongement ou déviation de branchement de service d'égout sanitaire sur terrain privé (provision)	50		m lin.	250,00 \$	12 500,00 \$
Raccordements au réseau d'égout sanitaire existant	1		global	10 000,00 \$	10 000,00 \$
Essai d'étanchéité d'égout (Conduites et regards)	1		global	5 000,00 \$	5 000,00 \$
<u>Nettoyage, inspection TV et déformation :</u>					
Réception provisoire	1		global	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Réception définitive	1		global	5 000,00 \$	5 000,00 \$
SOUS-TOTAL - ÉGOUT SANITAIRE - HENDERSON À ST-GEORGES :					378 500,00 \$
ÉGOUT PLUVIAL - HENDERSON À ST-GEORGES					
<u>Conduites d'égout pluvial :</u>					
300 mm de diamètre	85		m lin.	300,00 \$	25 500,00 \$
375 mm de diamètre	225		m lin.	350,00 \$	78 750,00 \$
750 mm de diamètre	175		m lin.	450,00 \$	78 750,00 \$
<u>Regards d'égout pluvial:</u>					
Type RC 1200	3		unité	10 000,00 \$	30 000,00 \$
Type RC 1600	3		unité	15 000,00 \$	45 000,00 \$
Branchement de service d'égout 150 mm de diamètre, PVC, DR-35, Vert	30		unité	1 250,00 \$	37 500,00 \$
Branchement de service d'égout 150 mm de diamètre ponctuels sur les rues Charles-Boyer et Cooper, PVC, DR-35, Vert	4		unité	10 000,00 \$	40 000,00 \$

INITIALES DE LA
MAIRESSEINITIALES DU
GREFFIER ADJOINT

DESCRIPTION	QUANTITÉ		PRIX UNITAIRE	MONTANT
	PRÉVUE	UNITÉ		
Branchement de service d'égout existant à vérifier	10	unité	500,00 \$	5 000,00 \$
Prolongement ou déviation de branchement de service d'égout pluvial sur terrain privé (provision)	50	m lin.	250,00 \$	12 500,00 \$
<u>Puisards:</u>				
Puisard de rue - Rectangulaire	20	unité	6 500,00 \$	130 000,00 \$
Puisard de rue - Trottoir	1	unité	7 000,00 \$	7 000,00 \$
Puisard de rue - Hors Chaussée (Provision)	2	unité	5 000,00 \$	10 000,00 \$
Raccordements au réseau d'égout pluvial existant	1	global	10 000,00 \$	10 000,00 \$
<u>Nettoyage, inspection TV et déformation :</u>				
Réception provisoire	1	global	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Réception définitive	1	global	5 000,00 \$	5 000,00 \$
SOUS-TOTAL - ÉGOUT PLUVIAL - HENDERSON À ST-GEORGES:				520 000,00 \$
AQUEDUC - HENDERSON À ST-GEORGES				
Réseau d'alimentation d'eau potable temporaire	1	global	30 000,00 \$	30 000,00 \$
<u>Conduite d'aqueduc :</u>				
150 mm de diamètre, PVC, DR-18	15	m lin.	300,00 \$	4 500,00 \$
200 mm de diamètre, PVC, DR-18	515	m lin.	350,00 \$	180 250,00 \$
<u>Vanne d'arrêt :</u>				
200 mm de diamètre	10	unité	3 000,00 \$	30 000,00 \$
Poteau d'incendie	3	unité	12 500,00 \$	37 500,00 \$
Raccordements au réseau d'aqueduc existant	1	global	10 000,00 \$	10 000,00 \$
<u>Entrée de service d'aqueduc :</u>				
19 mm de diamètre	30	unité	1 500,00 \$	45 000,00 \$
Recherche de boîtier de service d'aqueduc existant (provision)	1	unité	500,00 \$	500,00 \$
Prolongement ou déviation d'entrée de service d'aqueduc sur terrain privé (provision)	50	m lin.	250,00 \$	12 500,00 \$
Essai d'étanchéité, conductivité et désinfection d'aqueduc	1	global	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Isolant rigide (provision)	50	m ca.	50,00 \$	2 500,00 \$
SOUS-TOTAL - AQUEDUC - HENDERSON À ST-GEORGES:				357 750,00 \$
VOIRIE- HENDERSON À ST-GEORGES				
<u>Reconstruction de la chaussée :</u>				
Préparation de l'infrastructure	4500	m ca.	20,00 \$	90 000,00 \$
Géotextile	4500	m ca.	5,00 \$	22 500,00 \$
Drain de chaussée 100 mm de diamètre, PEHD, R320, perforé et enrobé	1050	m lin.	40,00 \$	42 000,00 \$

INITIALES DE LA
MAIRESSEINITIALES DU
GREFFIER ADJOINT

DESCRIPTION	QUANTITÉ		PRIX UNITAIRE	MONTANT
	PRÉVUE	UNITÉ		
Fondation granulaires inférieure MG-56, 500 mm d'épaisseur	4500	m ca.	30,00 \$	135 000,00 \$
Fondation granulaire supérieure MG-20, 300 mm d'épaisseur	4500	m ca.	20,00 \$	90 000,00 \$
Mise en forme de la fondation	4500	m ca.	3,00 \$	13 500,00 \$
Enrobé bitumineux - Couche de base ESG-14, 58S28, 60 mm d'épaisseur (2025)	4500	m ca.	20,00 \$	90 000,00 \$
Enrobé bitumineux - Couche de surface ESG-10, 58S28, 40 mm d'épaisseur (2026)	4500	m ca.	18,00 \$	81 000,00 \$
Ventre de bœuf (provision)	100	m ca.	100,00 \$	10 000,00 \$
<u>Trottoir et bordure en béton :</u>				
Trottoir monolithe en béton 1,5 m de largeur	50	m lin.	300,00 \$	15 000,00 \$
Trottoir en pavé uni	750,0	m ca.	215,00 \$	161 250,00 \$
Fondation granulaire pour trottoir de pavé MG-20, 450 mm d'épaisseur	750,0	m ca.	25,00 \$	18 750,00 \$
Bordure en béton standard 200 mm x 400 mm	1200,0	m lin.	75,00 \$	90 000,00 \$
SOUS-TOTAL - VOIRIE - HENDERSON À ST-GEORGES:				859 000,00 \$
PROTECTION ET RÉFECTION DES LIEUX - HENDERSON À ST-GEORGES				
<u>Mesures de mitigation et de protection des arbres:</u>				
Élagage	1	global	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Arbre mature existant à enlever (Provision)	1	unité	5 000,00 \$	5 000,00 \$
<u>Travaux de voirie privés :</u>				
Fondation granulaire MG-20, 300 mm d'épaisseur	800	m ca.	30,00 \$	24 000,00 \$
Enrobés bitumineux EB-10C, 58S28, 50 mm d'épaisseur	600	m ca.	50,00 \$	30 000,00 \$
Pavé uni	150	m ca.	150,00 \$	22 500,00 \$
Trottoir et entrée en béton coulé en place (Incluant les marches)	40	m ca.	250,00 \$	10 000,00 \$
Bordure en béton coulé en place	15	m lin.	250,00 \$	3 750,00 \$
Bordure en béton préfabriqué	100	m lin.	75,00 \$	7 500,00 \$
Muret de soutènement - blocs de béton ou pierre	10	m.ca.	350,00 \$	3 500,00 \$
Pierres plates naturelles	20	unité	150,00 \$	3 000,00 \$
<u>Aménagement et végétaux :</u>				
Plates bandes et végétaux (incluant terre végétale, annuelles, vivaces, bordures, roches, mobilier et revêtement de surface)	300	m ca.	75,00 \$	22 500,00 \$
Engazonnement (incluant 150mm de terre végétale)	2500	m ca.	25,00 \$	62 500,00 \$

INITIALES DE LA
MAIRESSEINITIALES DU
GREFFIER ADJOINT

DESCRIPTION	QUANTITÉ		PRIX UNITAIRE	MONTANT
	PRÉVUE	UNITÉ		
Haie de cèdres Heuteur de 2,0m	70	m.lin.	200,00 \$	14 000,00 \$
Plantation d'arbre - Feuillu ou conifère Calibre 50mm et moins (provision)	5	unité	900,00 \$	4 500,00 \$
Plantation d'arbuste - Feuillu et conifère 600mm et plus de hauteur	15	unité	100,00 \$	1 500,00 \$
<u>Éléments existants :</u>				
Clôtures (provision)	15	m lin.	150,00 \$	2 250,00 \$
Lampadaire privé	3	unité	500,00 \$	1 500,00 \$
Borne d'arpentage à remplacer par un arpenteur géomètre (provision)	3	unité	350,00 \$	1 050,00 \$
SOUS-TOTAL - PROTECTION ET RÉFECTION DES LIEUX - HENDERSON À ST-GEORGES:				224 050,00 \$
ÉGOUT SANITAIRE - BOURGOGNE À HENDERSON				
<u>Conduite d'égout sanitaire :</u>				
250 mm de diamètre	240	m lin.	400,00 \$	96 000,00 \$
<u>Regard d'égout sanitaire:</u>				
Type RC 1200	3	unité	10 000,00 \$	30 000,00 \$
Branchement de service d'égout 150 mm de diamètre, PVC, DR-28, Blanc	15	unité	2 500,00 \$	37 500,00 \$
Prolongement ou déviation de branchement de service d'égout sanitaire sur terrain privé (provision)	25	m lin.	250,00 \$	6 250,00 \$
Raccordements au réseau d'égout sanitaire existant	1	global	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Essai d'étanchéité d'égout (Conduites et regards)	1	global	5 000,00 \$	5 000,00 \$
<u>Nettoyage, inspection TV et déformation :</u>				
Réception provisoire	1	global	2 500,00 \$	2 500,00 \$
Réception définitive	1	global	2 500,00 \$	2 500,00 \$
SOUS-TOTAL - ÉGOUT SANITAIRE - BOURGOGNE À HENDERSON :				184 750,00 \$
ÉGOUT PLUVIAL - BOURGOGNE À HENDERSON				
<u>Conduites d'égout pluvial :</u>				
450 mm de diamètre	240	m lin.	300,00 \$	72 000,00 \$
<u>Regards d'égout pluvial:</u>				
Type RC 1200	3	unité	10 000,00 \$	30 000,00 \$
Branchement de service d'égout 150 mm de diamètre, PVC, DR-35, Vert	15	unité	2 000,00 \$	30 000,00 \$
Branchement de service d'égout existant à vérifier	3	unité	500,00 \$	1 500,00 \$

INITIALES DE LA
MAIRESSEINITIALES DU
GREFFIER ADJOINT

DESCRIPTION	QUANTITÉ			PRIX UNITAIRE	MONTANT
	PRÉVUE	UNITÉ			
Prolongement ou déviation de branchement de service d'égout pluvial sur terrain privé (provision)	25	m lin.		250,00 \$	6 250,00 \$
<u>Puisards:</u>					
Puisard de rue	12	unité		6 500,00 \$	78 000,00 \$
Puisard de rue - Hors Chaussée (Provision)	1	unité		5 000,00 \$	5 000,00 \$
Raccordements au réseau d'égout pluvial existant	1	global		5 000,00 \$	5 000,00 \$
<u>Nettoyage, inspection TV et déformation :</u>					
Réception provisoire	1	global		2 500,00 \$	2 500,00 \$
Réception définitive	1	global		2 500,00 \$	2 500,00 \$
SOUS-TOTAL - ÉGOUT PLUVIAL - BOURGOGNE À HENDERSON:					232 750,00 \$
AQUEDUC - BOURGOGNE À HENDERSON					
Réseau d'alimentation d'eau potable temporaire	1	global		30 000,00 \$	30 000,00 \$
<u>Conduite d'aqueduc :</u>					
200 mm de diamètre, PVC, DR-18	260	m lin.		350,00 \$	91 000,00 \$
<u>Vanne d'arrêt :</u>					
200 mm de diamètre	4	unité		3 000,00 \$	12 000,00 \$
Poteau d'incendie	1	unité		12 500,00 \$	12 500,00 \$
Raccordements au réseau d'aqueduc existant	1	global		10 000,00 \$	10 000,00 \$
<u>Entrée de service d'aqueduc :</u>					
19 mm de diamètre	12	unité		2 000,00 \$	24 000,00 \$
Recherche de boîtier de service d'aqueduc existant (provision)	1	unité		500,00 \$	500,00 \$
Prolongement ou déviation d'entrée de service d'aqueduc sur terrain privé (provision)	15	m lin.		250,00 \$	3 750,00 \$
Essai d'étanchéité, conductivité et désinfection d'aqueduc	1	global		2 500,00 \$	2 500,00 \$
Isolant rigide (provision)	25	m ca.		50,00 \$	1 250,00 \$
SOUS-TOTAL - AQUEDUC - BOURGOGNE À HENDERSON :					187 500,00 \$
VOIRIE - BOURGOGNE À HENDERSON					
<u>Reconstruction complète de la chaussée :</u>					
Préparation de l'infrastructure	2500	m ca.		20,00 \$	50 000,00 \$
Géotextile	2500	m ca.		5,00 \$	12 500,00 \$
Drain de chaussée 100 mm de diamètre, PEHD, R320, perforé et enrobé	700	m lin.		40,00 \$	28 000,00 \$
Fondation granulaires inférieure MG-56, 350 mm d'épaisseur	2500	m ca.		30,00 \$	75 000,00 \$
Fondation granulaire supérieure MG-20, 250 mm d'épaisseur	2500	m ca.		20,00 \$	50 000,00 \$
Mise en forme de la fondation	2500	m ca.		3,00 \$	7 500,00 \$

INITIALES DE LA
MAIRESSEINITIALES DU
GREFFIER ADJOINT

DESCRIPTION	QUANTITÉ		PRIX UNITAIRE	MONTANT
	PRÉVUE	UNITÉ		
Enrobé bitumineux - Couche de base ESG-14, 58S28, 60 mm d'épaisseur (2025)	2500	m ca.	20,00 \$	50 000,00 \$
Enrobé bitumineux - Couche de surface ESG-10, 58S28, 40 mm d'épaisseur (2026)	2500	m ca.	18,00 \$	45 000,00 \$
Ventre de bœuf (provision)	50	m ca.	100,00 \$	5 000,00 \$
<u>Planage et revêtement :</u>				
Planage	1200	m ca.	10,00 \$	12 000,00 \$
Enrobé bitumineux - Couche de surface ESG-10, 58S28, 40 mm d'épaisseur (2026)	1200	m ca.	15,00 \$	18 000,00 \$
<u>Intersection Bourgogne :</u>				
Fondation granulaire MG-20, 200 mm d'épaisseur	300,0	m ca.	25,00 \$	7 500,00 \$
Pavé-uni	300	m ca.	215,00 \$	64 500,00 \$
Trottoir monolithe en béton 1,5 m de largeur	50	m lin.	350,00 \$	17 500,00 \$
Plaques podotactiles	30	unité	300,00 \$	9 000,00 \$
Enrobé bitumineux - Réparation approches ESG-10, 58S28, 40 mm d'épaisseur (2026)	50	m ca.	75,00 \$	3 750,00 \$
Noue végétalisée	50	m ca.	200,00 \$	10 000,00 \$
<u>Trottoir et bordure en béton :</u>				
Trottoir monolithe en béton 1,5 m de largeur	25	m lin.	300,00 \$	7 500,00 \$
Trottoir en pavé uni	500,0	m ca.	215,00 \$	107 500,00 \$
Fondation granulaire pour trottoir de pavé MG-20, 450 mm d'épaisseur	600,0	m ca.	25,00 \$	15 000,00 \$
Bordure en béton standard 200 mm x 400 mm	725,0	m lin.	75,00 \$	54 375,00 \$
SOUS-TOTAL - VOIRIE - BOURGOGNE À HENDERSON:				649 625,00 \$
PROTECTION ET RÉFECTION DES LIEUX - BOURGOGNE À HENDERSON				
<u>Mesures de mitigation et de protection des arbres:</u>				
Élagage	1	global	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Arbre existant à enlever (Provision)	1	unité	5 000,00 \$	5 000,00 \$
<u>Travaux de voirie privés :</u>				
Fondation granulaire MG-20, 300 mm d'épaisseur	550	m ca.	30,00 \$	16 500,00 \$
Enrobés bitumineux EB-10C, 58S28, 50 mm d'épaisseur	500	m ca.	50,00 \$	25 000,00 \$
Pavé uni	25	m ca.	150,00 \$	3 750,00 \$
Trottoir en béton coulé en place (Incluant les marches)	15	m ca.	250,00 \$	3 750,00 \$
Bordure en béton coulé en place	50	m lin.	250,00 \$	12 500,00 \$
Bordure en béton préfabriqué	15	m lin.	75,00 \$	1 125,00 \$

INITIALES DE LA
MAIRESSEINITIALES DU
GREFFIER ADJOINT

DESCRIPTION	QUANTITÉ			PRIX UNITAIRE	MONTANT
	PRÉVUE	UNITÉ			
Muret de soutènement - blocs de béton ou pierre	10	m.ca.		350,00 \$	3 500,00 \$
Pierres plates naturelles	15	unité		150,00 \$	2 250,00 \$
Aménagement et végétaux :					
Plates bandes et végétaux (incluant terre végétale, annuelles, vivaces, bordures, roches, mobilier et revêtement de surface)	250	m ca.		75,00 \$	18 750,00 \$
Engazonnement (incluant 150mm de terre végétale)	1200	m ca.		25,00 \$	30 000,00 \$
Haie de cèdres Hauteur de 2,0m	15	m.lin.		200,00 \$	3 000,00 \$
Plantation d'arbre - Feuillu ou conifère Calibre 50mm et moins (provision)	1	unité		900,00 \$	900,00 \$
Plantation d'arbuste - Feuillu et conifère 600mm et plus de hauteur	20	unité		100,00 \$	2 000,00 \$
Éléments existants :					
Clôtures (provision)	5	m lin.		150,00 \$	750,00 \$
Lampadaire privé	2	unité		500,00 \$	1 000,00 \$
Borne d'arpentage à remplacer par un arpenteur géomètre (provision)	2	unité		350,00 \$	700,00 \$
SOUS-TOTAL - PROTECTION ET RÉFECTION DES LIEUX - BOURGOGNE À HENDERSON :					135 475,00 \$
INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES					
Potence et luminaire sur poteau de bois Modèle Type décoratif	25	unité		6 000,00 \$	150 000,00 \$
SOUS-TOTAL - INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES :					150 000,00 \$
TRAVAUX DIVERS					
Nettoyage des services (Regards, puisard et vannes):					
Réception provisoire	1	global		5 000,00 \$	5 000,00 \$
Réception définitive	1	global		5 000,00 \$	5 000,00 \$
Bétonnage pour abandon de conduites et structures	5	m cu.		350,00 \$	1 750,00 \$
Béton remblai	30	m cu.		250,00 \$	7 500,00 \$
Disposition des sols contaminés - Sols BC (provision)	250	tm		50,00 \$	12 500,00 \$
Disposition des sols contaminés - Sols >C (provision)	250	tm		85,00 \$	21 250,00 \$
Matériaux 1 ^{re} classe à excaver	1500	m. cu.		100,00 \$	150 000,00 \$
SOUS-TOTAL - TRAVAUX DIVERS :					203 000,00 \$
TOTAL (excluant les taxes) :					4 664 900,00 \$

Préparé par: Pierre-Olivier Potvin ing (OIQ 5075803)
Date: 2024-09-23

Signature: _____



Alexandra Labbé, mairesse

M^e Alexis Jovin, greffier adjoint

INITIALES DE LA
MAIRESSE

INITIALES DU
GREFFIER ADJOINT



PROJET DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2024-1524
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 6 519 000,00 \$ POUR LA
RÉFECTION DE LE RUE LANGEVIN

CERTIFICAT

Avis de motion donné le :	5 novembre 2024
Projet de règlement déposé le :	5 novembre 2024
Adopté le :	3 décembre 2024
Approbation du MAMH le :	
Publié conformément à la Loi le :	

Alexandra Labbé, mairesse

M^e Alexis Jovin, greffier adjoint

INITIALES DE LA
MAIRESSE

INITIALES DU
GREFFIER ADJOINT